

Fullscale infiltratietest waterpasserende verharding Urban Technology Hogeschool van Amsterdam		
locatie	proefvak 4 fieldlab Ericaplein Grubbenvorst	
datum	29-11-2019	
Climatescan project	https://www.climatescan.nl/projects/4380/detail	
type	waterdoorlatende keramische klinker	
leverancier	ZOAK Tilesystems	
voeg	< 3mm	
afstandhouders	ja rondom	
voegmateriaal	basalt split 0-2	
conditie	goed	
straatlaag	straatzaad	
dikte	3cm	
fundering	menggranulaat 0/31,5	
dikte	25 cm	
ondergrond	zand doorlatendheid onbekend	
verkanting	tonrond	
kolken	ja	
ouderdom	3 maanden	
wateroverlast	nee	
bomen	ja	
bladeren	ja, beperkt	
onderhoud	nog niet	
conditie straatwerk	goed	
losse stenen	nee	
spoorvorming	nee	
reinigingsmethode	geen	
voegdiepte na reiniging	nvt	
RESULTATEN HANDMETING		
Locatie/test	Gemiddelde Infiltratiesnelheid	Opmerkingen
	[mm/uur]	
Nulmeting na aanleg	295	d.d. 5 september 2019
Proefvak 4	3,10x3,50 m2	verst weg gelegen van Tuinhaverveld ter hoogte inrit voetbalvereniging
test 1	120	Lekverlies geen. Tijdens de proef ontsnapte veel luchtballen uit de voegen.Ondergrond was mogelijk verzadigd door de buien van de dag ervoor.
		Geen verdere testen gedaan. Ondergrondte weining doorlatend en onvoldoende geschikt voor waterdoorlatende bestrating

